Załącznik nr 3

do ogłoszenia nr 1 /2026 o przetargu z dnia12 marca 2026 r.

Załącznik nr 3
do umowy nr ……..…/2026

INSTRUKCJA WYKONANIA KONSERWACJI
ROWÓW I URZĄDZEŃ SIECI MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ
W RAMACH WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONNYCH PARKU NARODOWEGO
„UJŚCIE WARTY”

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rowów i urządzeń melioracyjnych dla celów przyrodniczych i czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych konieczna jest ich właściwa konserwacja. Rowy melioracyjne z biegiem czasu ulegają zamuleniu i zarastaniu roślinnością wodną a przepusty stają się niedrożne. W związku z powyższym Wykonujący Zadania zobligowany jest do przeprowadzenia, na obszarze udostępnionym do użytkowania, działań utrzymaniowych w zakresie rowów i urządzeń sieci melioracyjnej zgodnie z niżej opisanymi zasadami.

Utrzymanie infrastruktury melioracyjnej polega w szczególności na:

1. Zapewnieniu drożności rowów melioracyjnych poprzez co najmniej 2 krotne w trakcie obowiązywania umowy usunięciu namułów oraz wyciąganiu roślinności wodnej z dna, w okresie od 15 sierpnia do 30 października, ręcznie lub mechanicznie wraz z plantowaniem urobku. Zaleca się wykonanie w 2 oraz 4 roku wykonywania umowy.
2. Utrzymaniu otwartego charakteru rowów poprzez coroczne ręcznie lub mechanicznie wykaszanie porostu trawy, trzciny i innej roślinności szuwaru na skarpach oraz w pasie technicznym, tj. do 2m, od korony skarpy, celem niedopuszczenia do trwałego zakrzewienia i zadrzewienia światła rowów i ich skarp uniemożliwiającego prawidłową pielęgnację.
3. Utrzymywaniu należytego stanu przepustów na rowach poprzez co najmniej 2 krotny w trakcie obowiązywania umowy przegląd drożności przepustów na obszarze objętym umową oraz w miarę konieczności wykonanie ich czyszczenia w celu zapewnienia przepustowości i przepływu wody. Zaleca się wykonanie w 2 oraz 4 roku wykonywania umowy.
4. Niezwłocznym usunięciu uszkodzeń w infrastrukturze melioracyjnej spowodowanych przez wody powodziowe.

Powyższe zasady dotyczą wskazanego osobnym poleceniem Dyrektora Parku zakresu i jest uzgadniane z Wykonującym Zadania w roku poprzedzającym podjęcie działań. Wykonujący Zadania jest zobowiązany każdorazowo informować planowanym rozpoczęciu prac oraz ich zakończeniu.